



Sala gimnastyczna – rzut konstrukcji dachu

1:100



A-A
1:100



Zakres prac naprawczych konstrukcji dachu Sali gimnastycznej w ZSP Pszów		
Poręba	Przebieg	Uwagi
Demontaż ław kominiarskich	1	stl. do odzysku
Demontaż więzów dachowego	1	stl. do odzysku
Demontaż pokrycia dachu - dachówka	15	m ² do odzysku
Wymiana łat	45	mb
Wymiana fragmentu folii paroprzepuszczalnej	20	m ²
Wymiana kontrłat	8,4	mb
Wymiana elementów konstrukcji dachu	2x krokwie 9x16cm	8,4 mb
	murtata 14x16cm + kotwienie do więzów	2,5 mb
Odtworzenie pokrycia dachu wraz z obróbkami bocznymi i wyłazem oraz ławę kominiarską		15 m ²

INWESTOR: Powiat Wodzisławski. **ADRES INWESTYCJI:** nr dz. 907/8, ul. Traugutta 32 w Pszowie (44-370), ul. Traugutta 32

Zespół projektowy		NR UPRRAWNIENI	PODPIS
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek		
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/P00K/10	
Sprawdził:	mgr inż. arch. J. Olszewski	606/01.470/01	
		1318/94	

Tytuł rysunku: **ZSP Pszów. Sala gimnastyczna. Stan projektowany. Rysunek naprawy konstrukcji dachu**

Opiekł: Budynki ZSP w Pszowie

Nr rys.	Data	Skala	Format
12	06.2018	1:100	A3

Jednostka projektowa:

"P.K.B. **MH PROJEKT**", 44-310 Radlin, ul. K. Napierskiego 21, tel.: 606713214